




**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CASILLAS**

**PROSPECCIÓN Y
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE CASILLAS (AVILA)**

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Listado de abreviaturas | 2 |
| FICHA TÉCNICA | 3 |
| I.- INTRODUCCIÓN | 4 |
| II.- MARCO GEOGRAFICO | 6 |
| III.- LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO | 7 |
| III.1.- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León | 7 |
| III.2.- Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007) | 13 |
| III.3.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. | 19 |
| III.4.- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004) | 22 |
| III.5.- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo | 27 |
| IV.- ESTUDIO DOCUMENTAL | 29 |
| IV.1.- Documentación Histórico-bibliográfica | 29 |
| IV.2.- Documentación Toponímica | 29 |
| IV.3.- Documentación Oral | 30 |
| IV.4.- Documentación Arqueológica | 30 |
| IV.5.- Bienes de Interés Cultural -B.I.C- | 31 |
| V.- PROSPECCIÓN DEL T.M. DE CASILLAS | 32 |
| V.1.- Planteamiento y desarrollo | 32 |
| V.2.- Visibilidad | 32 |
| V.3.- Análisis de los resultados | 33 |
| VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA | 36 |
| VII.- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO | 46 |
| VII.1.- Memoria justificativa | 46 |
| VII.2.- Clasificación del suelo y nivel de protección | 47 |
| VIII.- BIBLIOGRAFÍA | 48 |

ANEXO I: Catálogo Arqueológico

ANEXO GRÁFICO

PLANO 1: Clasificación del suelo de elementos catalogados en el t.m de Casillas

PLANO 2: Localización y Tipo de Protección de Elementos Catalogados en el t.m de Casillas

Listado de abreviaturas

Organos

- JCyL: Junta de Castilla y León
- DGPC: Dirección General de Patrimonio Cultural
- CPCCyL: Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León
- CTPC: Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
- STC: Servicio Territorial de Cultura

Leyes y Normativas

- Art: Artículo
- LPHE: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;
- LPCCyL: Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
- RPPCCyL: Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (*Decreto 37/2007*);
- LUCyL: Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
- RUCyL: Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León;
- LS: Ley 8/2007, de Suelo.
- BIC: Bien de Interés Cultural

Arqueología

- IAP: Inventario Arqueológico Provincial
- IACyL: Inventario Arqueológico de Castilla y León

Urbanismo

- NN.SS: Normas Subsidiarias
- NUM: Normas Urbanísticas Municipales
- PP: Plan Parcial
- SR: Suelo Rústico
- SRPC: Suelo Rústico con Protección Cultural
- S.U: Suelo Urbano
- S.UR: Suelo Urbanizable
- SUNC: Suelo Urbano No Consolidado
- SS.GG. Sistemas Generales
- t.m.: término municipal

Impacto Ambiental

- CP: Concentración Parcelaria
- CST: Central Solar Termoeléctrica
- DIA: Declaración de Impacto Ambiental
- EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
- EDAR: Estación Depuradora de Agua Residual
- ETAP: Estación Tratamiento de Agua Potable
- LE: Línea Eléctrica
- LAT: Línea de Alta Tensión
- PE: Parque Eólico

FICHA TÉCNICA

PROYECTO

Prospección y Estudio arqueológico del término municipal de Casillas para las Normas Urbanísticas Municipales (N.U.M.)

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE CASILLAS

REDACCIÓN DE LAS N.U.M.

URBYPLAN, S.L. –Urbanismo y Planificación Territorial-

PERMISO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila

Nº Expte: ARQ. 5/14 OT-49/2014-11

SUPERVISIÓN:

Servicio Territorial de Cultura de Ávila

Unidad Técnica de Arqueología: José F. Fabián García

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Ángel L. Palomino Lázaro (arqueólogo)

COLABORACIÓN TÉCNICA

Óscar González Díez (arqueólogo)

Luis M. Villadangos García (arqueólogo)

ARATIKOS ARQUEÓLOGOS S.L.

C/ Dos de Mayo 5, 1º I

47004 Valladolid

móvil: 669 89 13 47

www.aratikos.com

C/ Madrid 50 (local)

09001 Burgos

Telf y Fax: 947 25 69 36

aratikos@aratikos.com

FECHA DE EJECUCIÓN

mayo 2014

I.- INTRODUCCIÓN

Desde que en 1985 se transfirieran las competencias en materia de Cultura desde el gobierno central a la Administración Autonómica, ésta es la encargada de regular la protección de los bienes patrimoniales, entre los que se encuentran los yacimientos arqueológicos.

Con este fin, uno de los primeros proyectos emprendidos por los responsables técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León fue la redacción de los diferentes **Inventarios Arqueológicos Provinciales**. En el caso de la provincia de Ávila, las diversas campañas de prospección destinadas a la elaboración del citado documento han ido poco a poco reconociendo el territorio, permitiendo así el registro de un importante número de localizaciones arqueológicas a nivel provincial. En concreto el término municipal de Casillas se prospectó de forma sistemática en 1995, prospección desarrollada para el Inventario Arqueológico Provincial en el marco de un curso denominado *Curso Práctico de prospección arqueológica* promovido por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo, el cual fue coordinado por Alberto Campano y tuvo una duración de seis meses. Los resultados registrados en dichos trabajos constituyen el punto de partida y el marco de referencia general en el que se inscribe el presente documento.

Esta intervención arqueológica se contempla en el marco legislativo establecido en el Art. 54 *-Instrumentos urbanísticos-* de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002 de 11 de julio) y en el Art. 91 *-Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico-* del Decreto 37/2007 (de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).

El citado art. 54 (LPCCyL) *-Instrumentos Urbanísticos-* dice:

1. *“Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.*

2. *“Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga”.*

El punto 1 del art. 91 (RPPCCyL) *- Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico -* dice:

1. *La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.*

Por ello el Excmo. Ayuntamiento de Casillas ha asumido la responsabilidad de elaborar el documento al que se refiere el citado artículo 54, es decir, un **Catálogo de Bienes Arqueológicos** del término municipal integrado en las Normas Urbanísticas Municipales (en adelante N.U.M.) y adaptado, por tanto, a su normativa. Para ello, y teniendo en cuenta el requerimiento de la Ley de Patrimonio según la cual este documento ha de ser redactado por un técnico competente, han sido contratados los servicios del gabinete arqueológico ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, S.L.

La actuación arqueológica analizada en este informe se define como una *intervención arqueológica preventiva* en función del art 107.2.a del RPPCCyL y se ha desarrollado a partir de la propuesta redactada según lo establecido en el art 118 – *Documentación de la solicitud*- del RPPCCyL, presentada para su aprobación ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC) de Ávila el 25 de marzo de 2014, siendo autorizada por el citado órgano en Comisión celebrada el 12 de mayo (nº expte: ARQ 5/14 OT-49/2014-11). La ejecución de los trabajos de campo (previamente comunicada a la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura) se llevó a cabo la jornada del 15 de mayo de 2014.

El presente documento recoge el desarrollo y resultado de la prospección arqueológica del término municipal de Casillas, así como el estudio arqueológico –catálogo- que formará parte las N.U.M. de Casillas. A pesar de tratarse de dos trabajos diferentes, ambos están estrechamente ligados, ya que los resultados del primero –prospección- establecen el punto de partida del segundo –catálogo arqueológico-.

Para ello se han creado diferentes apartados, en función del orden del trabajo desarrollado, no obstante, previo al desarrollo del trabajo se ha creído conveniente hacer referencia a la legislación vigente sobre Patrimonio Arqueológico en materia urbanística. Posteriormente se detalla el estudio documental previo al trabajo de campo, así como este mismo, es decir, la prospección arqueológica. Por último, partiendo de los resultados del estudio documental y de la prospección arqueológica, se desarrolla la normativa de protección de bienes arqueológicos y se definen los elementos y entornos protegidos – catálogo arqueológico-.

II.- MARCO GEOGRAFICO

El término municipal de Casillas se localiza en el extremo SE de la provincia de Avila, en la vertiente meridional de las estribaciones de la Sierra de Gredos (Sistema Central), próximo a la cabecera del valle del Tiétar.

Limita por el N con El Barraco, por el E con Rozas del Puerto (Madrid), por el S con Santa María del Tiétar y por el O con Sotillo de la Adrada. Tiene una superficie total de casi 12 km² y cuenta con una sola localidad (Figura 1).

Este área se enmarca entre las coordenadas (U.T.M. ETRS89):

Norte: X: 366.445 Y: 4.467.058

Este: X: 368.942 Y: 4.465.537

Sur X: 366.421 Y: 4.463.627

Oeste X: 363.631 Y: 4.465.907

Morfoestructuralmente, el espacio objeto de actuación se ubica en el extremo oriental de la denominada unidad de "Sierras del Sistema Central" lindando por el S con la denominada unidad "Bloques medios y bajos del Sistema Central".

Dicha unidad - Sierras del Sistema Central- se caracteriza por montañas de diversas altitudes con clara disposición SO-NE, dando lugar a un relieve abrupto, con afloramientos rocosos, pendientes acusadas y cumbres estrechas labradas por arroyos en las cabeceras. En concreto esta unidad se subdivide en tres en función del tipo de alineaciones, hallándose la zona de actuación en la denominada de "alineaciones intermedias", con desarrollos medios, laderas abruptas y cortas, con cumbres erosionadas y tendencia roma.

Litológicamente predominan los granitos, granodioritas y sienitas –rocas metamórficas-. Hidrográficamente la zona de intervención se encuentra surcada por regatos subsidiarios del río Tiétar a escasos metros de su cabecera, con dirección N-S.

Se trata de un área poco antropizada, con amplias manchas de arbolado y monte alto, entre las que se intercalan parcelas de labor, prados y pastizales.



Localización del término municipal de Casillas en el mapa provincial de Ávila.

III.-LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Todos los artículos legislativos que a continuación se citan derivan de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) y del convenio europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico (de 6 mayo de 1969 con la adhesión de España el 18 de febrero de 1975) así como acuerdos europeos en los que se establece la necesidad de preservar y conservar el Patrimonio mediante la creación de catálogos a incluir en figuras de planeamiento urbanístico.

En base a la legislación vigente, así como las características patrimoniales de Casillas, a continuación se desarrollan los principales puntos referentes tanto al Patrimonio arqueológico como a este en relación con materia urbanística, puntos que se definen en:

1. la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
2. en el Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (*Decreto 37/2007*);
3. en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
4. en el Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León;
5. y en la Ley 8/2007, de Suelo.

III.1.- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL),

TÍTULO II, Régimen de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

CAPÍTULO I, *Régimen común de conservación y protección.*

Artículo 30.- Instrumentos de ordenación del territorio y evaluación de impacto ambiental.

1. *En la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por la legislación en materia de impacto ambiental y de los planes y proyectos regionales regulados en la legislación sobre ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los mismos. Tal estimación deberá ser realizada por un técnico con competencia profesional en la materia y someterse a informe de la Consejería competente en materia de cultura, cuyas conclusiones serán consideradas en la declaración de impacto ambiental o instrumento de ordenación afectados.*

2. *En aquellos casos en los que las actuaciones puedan afectar, directa o indirectamente, a bienes declarados de interés cultural o inventariados, será preceptiva la autorización de la Consejería competente en materia de cultura.*

SECCIÓN 1ª. Régimen de los Bienes inmuebles.

Artículo 36. -Autorización de intervenciones-

“Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos en el artículo 44.2¹ de la presente Ley”.

Artículo 37.-Planeamiento urbanístico-

1. *La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.*

2. *Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los mismos efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.*

3. *Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.*

Artículo 38.– Criterios de intervención en inmuebles.

1. *Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural estará encaminada a su conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios:*

a) *Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para mejor adecuar la intervención propuesta.*

b) *Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para destacar determinados elementos o épocas.*

c) *Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta quedará debidamente documentada.*

¹ Artículo 44.2: *“una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural con la categoría de monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia para autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso a dicha Consejería”.*

d) *Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la existencia de suficientes elementos originales así lo permita. No podrán realizarse reconstrucciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble la adición de materiales, ésta habrá de ser reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del inmueble.*

2. *En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al volumen, a la tipología, a la morfología y al cromatismo, las intervenciones no podrán alterar los valores arquitectónicos y paisajísticos que definan el propio bien.*

CAPÍTULO III, Régimen de los Bienes Inventariados.

Artículo 49.– Régimen de los bienes inmuebles inventariados.

1. *Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.*

2. *La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.*

3. *En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles inventariados en el catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado anterior, o ante la inexistencia de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones requerirá la autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.*

4. *Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de aplicación a los yacimientos arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio arqueológico establecida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.*

TÍTULO III, Del Patrimonio Arqueológico.

CAPÍTULO I, Normas Generales.

Artículo 50 –Patrimonio Arqueológico-

Constituyen el Patrimonio Arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en superficie como en el subsuelo o a una zona subacuática.

También forman parte de este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre.

Artículo 51.- Definición de las actividades arqueológicas.

1. Tienen la consideración de actividades arqueológicas las prospecciones, excavaciones, controles arqueológicos y estudios directos con reproducción de arte rupestre que se definen en esta Ley, así como cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad la búsqueda, documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico.

2. **Son prospecciones arqueológicas las observaciones y reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo.**

3. **Son excavaciones arqueológicas las remociones de terreno** efectuadas con el fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo.

4. **Son controles arqueológicos las supervisiones de las remociones de terrenos** que se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del patrimonio arqueológico pero no esté suficientemente comprobada, con el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen.

Artículo 54.-Instrumentos Urbanísticos-

1.- Los instrumentos de planteamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.

2.- Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los que disponga.

3.- Los lugares en los que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2² de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

4.- La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses.

² Artículo 16.2 de la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León: "Cuando un terreno, por sus características presentes o pasadas, o por las previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo en la categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo en varias categorías, cuyos regímenes se aplicarán de forma complementaria; en este caso, si se produce contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección".

CAPÍTULO II, De las actividades arqueológicas y su autorización

Artículo 57.– Autorización de obras.

1. Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de Arqueología.

2. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

CAPÍTULO III, De los descubrimientos arqueológicos

Artículo 59.– Régimen de propiedad.

Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. Cuando se trate de hallazgos casuales, en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.

Artículo 60.– Hallazgos casuales.

1. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole.

2. En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los bienes descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o en aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que se refiere el artículo 54.

3. Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería competente en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido.

4. Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán éste inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo de dos meses determinará la continuación de la obra o procederá a iniciar el procedimiento para la declaración del lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización.

5. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.

6. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un museo público.

Por último, en las **DISPOSICIONES ADICIONALES**, concretamente en la *disposición adicional Segunda*, se apunta que: “*tendrán consideración de bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León todos aquellos yacimientos arqueológicos recogidos en los catálogos de cualquier figura de planeamiento urbanístico aprobada definitivamente con anterioridad a la publicación de esta Ley, a excepción de los bienes declarados de interés cultural*”.

III.2.- Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007) (RPPCCyL)

TITULO II, Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados

CAPÍTULO II, De los Bienes Inventariados

Sección 1.ª– El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León

Artículo 55.– Finalidad.

1. *El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, creado por la Ley 12/2002, de 11 de julio, como instrumento de protección, estudio, consulta y difusión, tiene como finalidad reconocer e individualizar aquellos bienes muebles e inmuebles que, sin llegar a ser declarados de interés cultural, merezcan especial consideración por su notable valor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del citado texto legal.*

3. *Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León en aquellas de las siguientes categorías que resulte más adecuada a sus características:*

a) Monumento inventariado: inmuebles a los que se refieren los apartados a) y b) del artículo 8.3. de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial.

b) Lugar inventariado: parajes o lugares a los que se refieren los apartados c), d), f) y g) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés cultural, se les reconozcan un destacado valor patrimonial.

c) Yacimiento arqueológico inventariado: lugares o parajes a los que se refiere el apartado e) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial o aquellos donde se presume razonablemente la existencia de restos arqueológicos.

Artículo 57.– Organización.

El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León se organiza en las siguientes secciones:

a) Sección de Bienes Inmuebles, que a su vez se organiza en las siguientes subsecciones:

- Monumento inventariado.*
- Lugar inventariado.*
- Yacimiento arqueológico inventariado.*

b) Sección de Bienes Muebles que a su vez se organiza en las siguientes subsecciones:

- Individual.*
- Colección.*

Artículo 65.– Obligación de los Ayuntamientos.

1. La Orden por la que se aprueba la inclusión de un bien en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León es de obligada observancia para los Ayuntamientos afectados en el ejercicio de sus competencias en materia de Urbanismo, debiendo inscribir el bien inventariado en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previstos en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.

2. Efectuada la inscripción el Ayuntamiento lo comunicará a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales para su anotación en el Inventario, a los efectos del artículo 49.2³ de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

TÍTULO III, Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León

CAPÍTULO I, Deberes y Obligaciones

Artículo 67.– Deber de conservación.

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán el deber de conservar, custodiar y proteger debidamente estos bienes para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Para ello deberán velar especialmente por la conservación del conjunto de valores culturales, artísticos e históricos que en su momento justificaron su condición de bienes protegidos, para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.

CAPÍTULO VII, Planeamiento Urbanístico

Sección 1ª – Informes a emitir en materia de planeamiento urbanístico

Artículo 91.– Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.

1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si no se hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo.

³ La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.

Sección 2.ª– Criterios de actuación y documentación que debe presentarse para la emisión de informes en materia de planeamiento urbanístico

Artículo 92.– Planeamiento general.

1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento general en el que se especificarán:

a) Cada uno de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a tal fin así como todos y cada uno de los Bienes Inventariados, que resulten afectados. Se incluirán los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 de abril de 1949 así como los hórreos y pallozas existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León protegidos por el Decreto 69/1984 de 2 de agosto.

b) Que cualquier intervención en monumentos o jardines históricos, así como la realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.

c) Que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto Etnológico, no podrá fomentar o admitir modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones, y en general ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. Solo serán admisibles tales alteraciones mediante la redacción de un plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio, con carácter excepcional y siempre que contribuya a la conservación general del bien.

2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección.

2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos de que disponga el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos.

2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección se ajustará a los siguientes criterios:

A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y gráficas:

1. Determinaciones escritas:

- a) *Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y número de inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el Registro de Lugares Arqueológicos.*
- b) *Atribución cultural, tipología y estado de conservación.*
- c) *Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico Inventariado o Lugar Arqueológico.*
- d) *Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la clasificación del suelo.*
- e) *Situación jurídica.*

2. Determinaciones gráficas :

- a) *Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala:1:25.000.*
- b) *Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.*
- c) *Fotografía que identifique el bien.*
- d) *Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del documento.*

B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías:

a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.

b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados.

c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará el régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Las normas de protección recogerán criterios de intervención sobre los bienes arqueológicos en relación con la clasificación del suelo y los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas de compensación en los supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento urbanístico.

2.3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiéndose por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable. En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural.

Artículo 100.– Autorización de obras o intervenciones en Bienes Inmuebles Inventariados.

1. La realización de cualquier obra o intervención en un inmueble inventariado que no haya sido incluido en el catálogo urbanístico de elementos protegidos requerirá autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

2. En todo caso, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, se sujetarán a las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario.

3. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de promover su inscripción en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en el instrumento de planeamiento urbanístico debiendo dirigir comunicación de dicha inscripción a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.

4. A los yacimientos arqueológicos inventariados le será de aplicación las normas contempladas en el Título IV del presente Decreto.

**CAPÍTULO IV, Procedimientos para la realización de actividades arqueológicas
Sección 3ª – Procedimiento para la realización de actividades arqueológicas de urgencia**

Artículo 121.– Paralización de obras.

2. Si el ayuntamiento afectado tuviera conocimiento de que durante la ejecución de la obra, esté o no sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico, deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.

CAPÍTULO V, Régimen de hallazgos casuales

Artículo 124.– Concepto de hallazgos casuales.

Son hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole.

Artículo 126.– Procedimiento ante un hallazgo casual.

1. El descubridor de un hallazgo casual deberá comunicarlo inmediatamente a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, indicando el lugar en el que se hubiera producido.

2. El descubridor podrá entregar al museo dependiente de la Comunidad de Castilla y León, según se define en el artículo 2.5 de la Ley 10/1994, de 8 de junio, para su custodia, los bienes muebles y restos separados de inmuebles que fueren descubiertos, teniendo

dicha entrega carácter de depósito temporal en tanto en cuanto no se determine su destino final. Hasta entonces le serán de aplicación las normas del depósito legal.

3. Si el hallazgo casual se hubiera producido como consecuencia de la ejecución de una obra, los promotores y la dirección facultativa paralizarán en el acto las obras, debiendo adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el descubrimiento a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.

4. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.

III.3.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León⁴ (LUCyL)

TITULO PRELIMINAR

Objeto y principios generales

Artículo 4. -Actividad urbanística pública-

En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, la actividad urbanística pública se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones establecidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.

b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:

9.º– La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural.

10.º– La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio.

TITULO PRIMERO, Régimen del suelo

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente.

El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:

b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. (...)

CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.

Artículo 11. Suelo urbano.

Se clasificarán como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con

⁴ Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de acuerdo con la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, la cual modifica la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999).

acceso público integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento urbanístico.

Artículo 13. Suelo urbanizable.

2. Asimismo podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al artículo 15, sea conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos de su obtención para el uso público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados. Los efectos de la clasificación se limitarán a las actuaciones necesarias para su obtención y en su caso recuperación y adecuación, en el marco de la normativa que los proteja.

Artículo 15. Suelo rústico.

Se clasificarán como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la urbanización, entendiéndose como tales:

b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, entendiéndose incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su recuperación.

Artículo 16. Categorías de suelo rústico.

1. En el suelo rústico, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las características específicas de los terrenos:

f) Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales.

TÍTULO II, Planeamiento urbanístico.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

Artículo 33. Concepto e instrumentos de planeamiento urbanístico.

1. El planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos establecidos en esta Ley para la ordenación del uso del suelo y el establecimiento de las condiciones para su transformación o conservación. Según su objeto y su ámbito de aplicación, se distinguen el planeamiento general y el planeamiento de desarrollo.

2. Los instrumentos de planeamiento general tienen como objeto establecer la ordenación general, sin perjuicio de que también puedan establecer la ordenación detallada:

b) Normas Urbanísticas Municipales, cuya elaboración es obligatoria en los municipios con población igual o superior a 500 habitantes que no cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, y potestativa en los demás municipios.

3. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como objeto establecer la ordenación detallada de los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen:

Artículo 37. -Protección del Patrimonio Cultural-

El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones necesarias para que:

a) se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico "(...)"

CAPITULO III. -Normas Urbanísticas Municipales-

Artículo 43.- Objeto-

1. Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la ordenación general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado, así como en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

III.4.- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)⁵ (RUCyL)

TÍTULO SEGUNDO. Planeamiento urbanístico.
CAPÍTULO III. Normas Urbanísticas Municipales.
Sección 1ª. –Objeto.

Artículo 117. Objeto de las Normas Urbanísticas Municipales.

El objeto principal de las Normas Urbanísticas Municipales es establecer la ordenación general del término municipal. Otros objetos de las Normas son:

a) Establecer la ordenación detallada del suelo urbano consolidado.

b) Establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

Artículo 121. Catalogación.

1. Las Normas Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales.

2. Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al menos:
a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental.

b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección, conservación y en su caso recuperación, y en general para concretar con precisión los términos en los que haya de cumplirse el deber de adaptación al entorno conforme al artículo 17.

2. Las Normas pueden autorizar que un posterior Plan Especial de Protección concrete y complete los elementos catalogados y su grado de protección, y remitir al mismo la misión de señalar los criterios y normas citados en la letra b) del apartado anterior.

Teniendo en cuenta la cita que se hace en el apartado 2b al **Artículo 17 –Deber de adaptación al entorno-**, este dice lo siguiente:

1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal efecto se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con

⁵ Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de acuerdo con el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).

independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:

- a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares de cualquier tipo destinados a seguridad, suministro de servicios, ocio, comunicación, publicidad, decoración o cualquier otro uso complementario, deben ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante.*
- b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior y en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés Cultural, no debe permitirse que las construcciones e instalaciones de nueva planta, ni la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, ni los elementos auxiliares citados en la letra anterior, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse que todos ellos armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a su situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, tanto propias como de sus elementos complementarios.*

2. Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación administrativa, las normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas por el Ayuntamiento o la Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de determinaciones justificadas incluidas en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico aplicables, o bien en forma de condiciones que se impongan en las licencias urbanísticas y demás autorizaciones administrativas que procedan, en desarrollo justificado de las citadas determinaciones.

Artículo 125. Otras determinaciones de ordenación general potestativas.

Las Normas Urbanísticas Municipales pueden también señalar otras determinaciones de ordenación general, vinculantes para el planeamiento de desarrollo, tales como:

- a) En cualquier clase de suelo:*
 - 4º. Delimitación de reservas para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo o de otros ámbitos para su expropiación.*
- b) En suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: inclusión de dotaciones urbanísticas concretas en todos o algunos de los sectores.*
- c) En suelo rústico:*
 - 2ª. Condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos y sujetos a autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor integración en su entorno.*
- d) En los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declarados Bien de Interés Cultural y en sus entornos de protección: el régimen de protección exigible de acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural.*

Sección 5ª. –Documentación.

Artículo 130. Documentación de las Normas Urbanísticas Municipales.

Las Normas Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación general y ordenación detallada, y al menos los siguientes:

e) El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y gráficas relativas a la catalogación de los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados, conforme al artículo 121. El catálogo debe incluir la información suficiente para identificar cada uno de sus elementos y los valores singulares que justifiquen su catalogación, con las medidas de protección, conservación y recuperación que procedan en cada caso.

TÍTULO PRIMERO. Régimen del suelo.

CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.

Sección 4ª. –Suelo Rústico.

Artículo 36. Suelo Rústico con protección cultural.

Se incluirán en la categoría de suelo rústico con protección cultural los terrenos que se clasifiquen como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias

- a) Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección.
- b) Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso.
- c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
 - 1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras anteriores.
 - 2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.

CAPÍTULO IV. Régimen del suelo rústico.

Sección 3ª. –Régimen de cada categoría de Suelo Rústico.

Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con protección natural.

2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en suelo rústico con protección cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:

a) *Son usos sujetos a autorización:*

1º. Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.

2º Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén señalados como usos prohibidos en la letra siguiente.

b) *Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57, y además:*

1º Los citados en las letras b) y e) del artículo 57

2º Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.

Teniendo en cuenta las implicaciones que se derivan de las categorías establecidas en los artículos 56 y 57, consideramos oportuno desarrollar puntualmente las que afectan a los suelos rústicos con protección cultural.

Sección 2ª. –Régimen general de derechos en Suelo Rústico.

Artículo 56. Derechos Ordinarios en Suelo Rústico

Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.

Artículo 57: Derechos excepcionales en suelo rústico.

Además (...), en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:

a) *Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética.*

c) *Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:*

1º El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

2º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.

3º La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.

4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.

5º La recogida y tratamiento de residuos.

6º Las telecomunicaciones.

7º Las instalaciones de regadío

8º Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

- d) *Construcciones o instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.*
- f) *Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.*
- g) *Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:*

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.

2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

En lo que respecta a los usos prohibidos:

- b) *Actividades extractivas, entendiéndose incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.*
- e) *Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.*

Artículo 58: Regímenes de autorización de los usos excepcionales

1. Los usos excepcionales citados en el artículo anterior se adscriben, para cada una de las categorías de suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes:

a) *Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino tan sólo la obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial.*

b) *Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia urbanística conforme al procedimiento de los artículos 306 y 307. En dicho procedimiento deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la autorización, en los términos previstos en el artículo 308, e imponerse las cautelas que procedan.*

c) *Usos prohibidos, que son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto de autorización de uso excepcional en suelo rústico ni obtener licencia urbanística.*

2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico no confiere derecho a los propietarios de los terrenos a ser indemnizados.

III.5.- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

Artículo 13. Utilización del suelo rural.

1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural.

2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística.

3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos:

a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

b) Obras de urbanización cuando concurren los requisitos para ello exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.

El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.

En definitiva, las nuevas Normas Urbanísticas Municipales han de ajustarse a lo establecido en estas normativas. En este sentido, **los terrenos en los que se hayan producido hallazgos de carácter arqueológico**, ya se trate de yacimientos o de hallazgos aislados, **serán considerados** en la nueva normativa urbanística como **suelos rústicos con protección cultural, salvo aquellos que se encuentren en suelos urbanos o urbanizables clasificados como tal, con anterioridad a la promulgación de la Ley 12/2002, es decir el 11 de julio de 2002, fijando los artículos 64 y 57 del Decreto 22/2004 los usos excepcionales permitidos en Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.).**

Una vez se hayan establecido las categorías de los suelos que albergan evidencias arqueológicas, el objeto de este estudio es diseñar los mecanismos que permitan la correcta aplicación de la legislación respecto a los bienes integrantes del Patrimonio arqueológico, su clasificación y las fórmulas de conservación, protección y documentación en los supuestos en que éstos pudieran verse amenazados.

Por tanto, el presente documento establece la protección del espacio que ocupan – subsuelo- tanto yacimientos como elementos arquitectónicos, no incluyendo un plan de conservación de estructuras histórico-artísticas o etnográficas, aspecto que corresponde a otros apartados de las N.U.M., si bien en determinados casos las estructuras arqueológicas pudieran ser susceptibles de incluirse dentro del mismo; cuando se produzcan estas situaciones se tendrán en cuenta los criterios de los técnicos responsables de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

IV.- ESTUDIO DOCUMENTAL

Para la correcta redacción de un **Catálogo de Bienes Arqueológicos** que incluya todos los yacimientos registrados en el término municipal de Casillas, así como aquellos espacios urbanos susceptibles de recibir un tratamiento patrimonial similar, resulta imprescindible abordar un estudio de la documentación disponible que permita obtener una visión precisa de la riqueza arqueológica del municipio, previo a la labor de campo – prospección-.

La labor documental cotejada con los datos obtenidos en la prospección, permitirá disponer de la documentación necesaria para ubicar correctamente los distintos *Elementos* y valorarlos adecuadamente con vistas a su clasificación dentro de los diferentes niveles de protección, así como para plantear las medidas correctoras necesarias en caso de que su conservación pudiera verse afectada.

IV.1.- Documentación Histórico- bibliográfica⁶

Se ha llevado a cabo un análisis de datos con implicaciones de carácter arqueológico, que hubieran podido aparecer en los diferentes trabajos de investigación histórica realizados hasta la fecha en relación con el municipio que nos ocupa.

En un acercamiento a la documentación bibliográfica de este municipio se han consultado obras tanto de carácter general (diccionarios de Madoz, Miñano Bedoya, catálogo monumental de Avila) como particular, especialmente en relación con referencias prehistóricas (valle del Tiétar, cultura de los Verracos, vettones) localizadas fuera de la zona objeto de estudio.

Tras la consulta, las únicas referencias a elementos de posible interés arqueológico en el ámbito que nos ocupa, han sido las relacionadas con dos posibles ermitas: San Sebastián y Nuestra Señora de los Remedios.

IV.2.- Documentación Toponímica

El estudio de la toponimia ha tenido como fuente los mapas topográficos del IGN (MTN) y los planos parcelarios. Esta parte del trabajo ha consistido en la selección de todos aquellos topónimos con un posible significado arqueológico o histórico, tales como hagiotopónimos, referencias a construcciones -ermita, castillo, hospital, puente, etc.-, referencias a asentamientos -villa, revilla, quintana, etc.-, o a actividades humanas -hoyo, tejar, cenizal, etc.-.

En lo que respecta al área de actuación, se han seleccionado los siguientes topónimos:

- Topónimos Seleccionados de Planos parcelarios: Venero Moro-Fuente del Moro, Santo Cristo, Majada del Rey.

⁶ Todos los trabajos a los que se hace referencia se han registrado en el apartado de *Bibliografía*, del presente documento.

- Topónimos Seleccionados del MTN (E-1:25.000): Venero Moro

IV.3.- Documentación Oral

Durante el desarrollo de las tareas de campo se ha llevado a cabo un proceso de encuesta oral, mediante el que se han cotejado tanto los datos bibliográficos como toponímicos. Dicha encuesta se ha dirigido a dos personas de avanzada edad, vecinos de Casillas, que no han aportado datos de interés arqueológico en ningún caso. De hecho incluso desconocían la existencia de las posibles ermitas de Ntra. Sra. de los Remedios y San Sebastián.

IV.4.- Documentación Arqueológica

Como ya se ha señalado en el apartado de Introducción, la principal fuente de información arqueológica a partir de la cual se elabora este Catálogo parte del registro proporcionado por los trabajos de prospección realizados dentro del Inventario arqueológico provincial (campaña 1995), promovido por la Junta de Castilla y León.

Dicho Inventario supuso a todos los efectos la primera sistematización de la información arqueológica tanto para el término de Casillas como para la provincia de Ávila y su planteamiento general tuvo un marcado carácter preventivo. El mismo consistió en la localización de los yacimientos a partir de la manifestación de sus evidencias en la superficie del terreno, a fin de procurar su conservación y evitar su desaparición incontrolada. El método de identificación utilizado fue el reconocimiento superficial de las evidencias arqueológicas presentes sobre el terreno, que pueden ser tanto restos de cultura material –cerámicas, metales, vidrio, etc.-, como restos constructivos o de cualquier otro signo.

La particularidad de los resultados de dicha prospección radica en que se registraron en el Inventario Arqueológico de Ávila únicamente los restos de tres molinos. Hemos de entender que la superficie natural de este espacio y su entorno, abrupto, agreste y con abundante vegetación, impidió la localización de cualquier tipo de evidencia arqueológica, creando así un “vacío” de yacimientos arqueológicos, *sensu stricto*, en relación con este municipio.

Además, se ha realizado una consulta en el Servicio Territorial de Cultura de Ávila a fin de conocer las intervenciones arqueológicas –prospección y/o excavación- que pudieran haberse llevado a cabo en este término municipal, pesquisa que ha resultado negativa puesto que en este municipio no se ha realizado ningún tipo de intervención arqueológica, excluyendo las labores generadas por el citado Inventario Arqueológico Provincial.

Por tanto, tras supervisar la documentación histórico-arqueológica, se partía de **tres enclaves a revisar** (ya registrados en este municipio dentro del Inventario Arqueológico de Ávila –fichas de yacimiento del IACyL-), cuyos datos y resultados de la prospección se detallan en el apartado V.3.- Análisis de los resultados-.

Además se ha planteando una prospección selectiva de espacios, a fin de poder reconocer posibles vestigios susceptibles de ser registrados en el presente catálogo arqueológico.

Respecto la normativa urbanística, el t.m de Casillas por el momento figura como SPG, es decir Sin Planeamiento General y por tanto sin enclaves arqueológicos protegidos en normativas municipales.

IV.5.- Bienes de Interés Cultural -B.I.C-

Se ha realizado una consulta sobre posibles Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) incoados y/o declarados dentro de este municipio, pesquisas que han resultado negativas.

V.- PROSPECCIÓN DEL T.M. DE CASILLAS

Este apartado registra los trabajos de revisión y prospección arqueológica como paso previo al estudio arqueológico que establece los elementos y niveles de protección arqueológica del término municipal de Casillas.

Esta actuación se ha desarrollado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes establecidas en la LPCCyL, sobre todo las referidas al citado **Art. 54 -Instrumentos urbanísticos-**, por el que **todo planeamiento urbanístico aprobado en fecha posterior a la entrada en vigor de la citada Ley de Patrimonio, deberá incluir un catálogo arqueológico** y las normas necesarias para su protección **para lo cual se realizarán las prospecciones y estudios necesarios**, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga.

Una vez obtenido el correspondiente permiso de prospección arqueológica (nº expte: MU-94/2014), las labores de campo se desarrollaron a comienzos de mayo de 2014.

V.1.- Planteamiento y desarrollo

Tras recopilar toda la información necesaria, la prospección arqueológica ha tenido un doble objetivo:

- por una parte el **reconocimiento y revisión de las localizaciones arqueológicas registradas en el Inventario Arqueológico de Ávila dentro del término de Casillas**, manteniendo los datos documentados hasta la fecha y modificando aquellos que fuesen erróneos o hubiesen quedado obsoletos. Para esta tarea, tal y como se ha señalado en el apartado IV.2.- Documentación arqueológica- se contaba con **tres (3) localizaciones arqueológicas** ya registradas en este municipio, tal y como se detalla en el apartado siguiente.
- por otra parte se ha realizado el **reconocimiento de posibles localizaciones arqueológicas dentro de este municipio**, a partir de una selección toponímica y topográfica (espacios potencialmente arqueológicos).

En ambos casos la finalidad ha sido disponer del mayor número de datos posible a la hora de plantear la redacción del catálogo arqueológico para las nuevas Normas Urbanísticas Municipales.

El desarrollo de los trabajos de campo –prospección- se ha llevado a cabo con un equipo integrado por dos arqueólogos, que han llevado a cabo un reconocimiento tanto de los espacios como de los yacimientos revisados, cubriendo el terreno en batidas sucesivas y manteniendo unas equidistancias medias aproximadas de 20/25 m. En aquellos enclaves que presentan un desarrollo espacial de carácter puntual y limitado, se ha llevado a cabo un reconocimiento pormenorizado, a su vez, de su entorno inmediato. En este sentido conviene señalar que la prospección no ha deparado la documentación de restos arqueológicos muebles (recuperables).

Las fichas de yacimientos han sido elaboradas mediante el programa de yacimientos arqueológicos de la Junta de Castilla y León (IACyL), habiéndose depositado en el Servicio

Territorial de Cultura de Ávila una copia de los mismos en soporte informático, así como una copia en papel con sus respectivos anexos gráficos.

V.2.- Visibilidad

Uno de los factores a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo es la visibilidad del terreno, en la medida que esta variable afecta tanto a la identificación como a la caracterización de las evidencias arqueológicas, siendo factores determinantes en este sentido los cambios de vegetación, cultivos, etc. Las condiciones de visibilidad de más favorables a desfavorables se dividen en cuatro: buenas, medias, bajas o nulas; por su parte los restos de estructuras tendrían una quinta variante denominada alta, y que se reserva para restos de estructuras cuyas condiciones de visibilidad no son equiparables a las de yacimientos en el subsuelo.

Por tanto, las condiciones de visibilidad en el ámbito espacial que nos ocupa, han estado directamente determinadas por las características del terreno y la abundante vegetación. En función de los ámbitos de actuación pasamos a exponer las condiciones que tuvimos:

- una parte de la prospección se ha centrado en la revisión de yacimientos ya registrados en el I.A.P. Como se ha adelantado, se trata de los restos de tres molinos todos ellos ubicados en la ribera del arroyo Pajarero, entre abundante vegetación que dificulta su identificación. En función del criterio señalado en el párrafo superior, a pesar de que la visibilidad era muy bajas, se han conseguido hallar los restos estructurales de dos de lo molinos, cuya visibilidad se puede calificar como *alta*. Sin embargo en el caso de Molino Pajarero II, la visibilidad ha sido nula sin llegar a distinguir restos estructurales en relación con el molino.
- Otra parte de la prospección se ha llevado a cabo de manera selectiva a fin de hallar nuevos yacimientos. El criterio establecido, dadas las difíciles condiciones orográficas y de visibilidad del terreno, ha sido la selección de topónimos y espacios potencialmente arqueológicos. En este sentido, se pudieron reconocer los espacios de los topónimos Venero Moro- Fuente Moro y la zona de Los Lanchones, sin hallar restos a pesar de contar con unas condiciones de visibilidad media. El resto de los lugares a priori seleccionados se hallaba en zonas donde la visibilidad era entre muy baja y nula.

Por tanto, las condiciones de visibilidad en este municipio han resultado muy bajas-nulas debido a la situación topográfica de esta zona, emplazada en un espacio de serranía y por tanto cubierto por una densa masa vegetal.

V.3.- Análisis de los resultados

A continuación se presenta un breve análisis de los resultados derivados de la prospección arqueológica:

- Revisión de yacimientos: ha consistido en la revisión de tres (3) localizaciones arqueológicas documentadas en el programa del Inventario Arqueológico (IACyL). **El trabajo de campo ha permitido constatar la presencia de restos de dos molinos**

("Molino Pajarero I y III"); por el contrario **no ha podido constatarse la presencia de "Molino Pajarero II"**; el hecho no haber hallado ningún resto no ha conllevado que se anule como localización arqueológica ya que el motivo, casi con toda seguridad, tenga una causa circunstancial como son las malas condiciones de visibilidad de la zona.

En cuanto al trabajo de gabinete, **se han mantenido los datos registrados hasta la fecha en el IAP y se han actualizado** apartados cuyos contenidos han presentado modificaciones o han podido ser precisados: **coordenadas, extensión, tipo de actuación, situación legal y anexos gráficos**. Respecto a los anexos gráficos, se han actualizado todos ellos, incluyendo presentaciones actualizadas respecto a los registros de catastro de rústica actuales, si bien se han mantenido los anexos B que figuraban hasta el momento. Así mismo en el apartado de observaciones se han hecho constar todos aquellos datos que se ha considerado oportunos de cara a la correcta caracterización y documentación de las localizaciones arqueológicas.

Conviene citar además que en el caso de "Molino Pajarero III" se ha constatado que su localización se encuentra en el término municipal de Santa María de Tiétar, procediendo por tanto a crear una ficha dentro de este municipio a fin de dejar constancia de su localización administrativa.

- Prospección selectiva de espacios: tal y como se ha señalado en apartados anteriores se ha reanalizado una prospección selectiva tomando como criterio una selección previa de topónimos, citas referentes a ermitas y áreas topográficamente significativas. Una vez sobre el terreno, estas últimas y alguno de los lugares en relación con topónimos aparentemente significativos, han sido declinados dadas las malas condiciones de visibilidad de la zona. Por su parte las referencias a dos ermitas han sido contrastadas en encuesta oral y tras no obtener ningún dato, ambos han sido igualmente descartadas. Los mismos informantes no ofrecieron datos de interés para los topónimos Venero Moro. Fuente Moro y Los Lanchones, a pesar de lo cual se prospectaron estas zonas (donde la visibilidad era media) sin obtener en ningún caso datos arqueológicos.

En consecuencia, el análisis pormenorizado de la documentación arqueológica disponible para este municipio, ha deparado un total de dos localizaciones arqueológicas; a continuación se ofrece una tabla donde se reflejan cuatro aspectos acerca de las mismas:

- Localidad: ámbito administrativo en que se ha registrado
- Denominación/ Clave administrativa: nombre del enclave en sí y número de registro en el Inventario Arqueológico Provincial (I.A.P.).
- Cronología: propuesta de diagnóstico cronocultural
- Resultado: positivo o negativo, es decir si se ha detectado o no su presencia durante la prospección;

| DENOMINACIÓN | CRONOLOGÍA | RESULTADO |
|--|--------------------------|-----------|
| MOLINO DEL PAJARERO I 05-055-0001-02 | Moderno Contemporáneo | Positivo |
| MOLINO DEL PAJARERO II 05-055-0001-03 | Moderno Contemporáneo | Negativo |

La ubicación y extensión de estos enclaves puede consultarse en las fichas del Anexo I o en los planos 1 y 2, al final del presente documento.

Por otra parte, tal y como se ha señalado se encuentra el “Molino Pajarero III” mal situado en origen y así adscrito al municipio de Casillas, pero en realidad ubicado en el de Santa María del Tiétar. Tras percibir este dato, como se ha señalado se ha procedido a crear una ficha en este último municipio, manteniendo la mayor parte de los datos con que constaba hasta momento. Igualmente conviene señalar que no ha sido borrado del municipio de Casillas, anulación sobre la que debe decidir cómo proceder la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de Ávila.

| DENOMINACIÓN | CRONOLOGÍA | RESULTADO |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| MOLINO PAJARERO III 05-055-0001-01 | Moderno Contemporáneo | Positivo |

VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

A continuación se desarrolla el principal objetivo de un Catálogo Arqueológico, es decir, las normas de protección de los *Elementos del Patrimonio Arqueológico* catalogados.

Tras el análisis histórico-arqueológico de las zonas revisadas se ha propuesto el tipo de protección más adecuado para los yacimientos y estructuras aún visibles, así como el subsuelo de elementos arquitectónicos relevantes.

La normativa que a continuación se desarrolla se aplica a los elementos catalogados, individualizados en Fichas de Elemento (Anexo I: Catálogo Arqueológico), donde constan sus características generales, localización, clasificación urbanística, tipo de protección y anexo gráfico, entre otros. Así mismo le es de aplicación para elementos arquitectónicos en cuyas fichas de catálogo consten prescripciones arqueológicas (iglesia de San Antonio).

Esta documentación se completa con una representación gráfica de los enclaves arqueológicos en los Planos 1 y 2 –*Clasificación del suelo de Elementos Catalogados*- y –*Localización y Tipo de Protección de elementos catalogados* (Anexo Gráfico) donde aparecen delimitados de forma precisa todos y cada uno de los elementos catalogados.

Exposición de motivos

El progreso social y el bienestar general alcanzado por las sociedades modernas en los albores del siglo XXI, exigen conciliar las necesidades impuestas por el desarrollo y el progreso técnico con el respeto a la Cultura y a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico. Tal es así no sólo por las exigencias dictadas desde las distintas administraciones, sino sobre todo porque cada día con mayor insistencia se viene demandando esta consideración desde amplios sectores de la sociedad, que consideran dicho Patrimonio no sólo como un elemento definidor de los rasgos de identidad como grupo, sino también como un elemento con un elevado potencial de disfrute dentro de la convencionalmente denominada *cultura del ocio*.

La protección del Patrimonio Histórico se convierte así en una necesidad, en un compromiso y en una apuesta de futuro. Se percibe como el primer paso, inexcusable, para su futura explotación como recurso humano y económico. En este sentido, y al hilo de lo señalado previamente, no parece lícito potenciar el aprovechamiento de aquellos elementos patrimoniales más rentables desestimando por completo aquellos otros con menos posibilidades. La protección de estos últimos, en el grado que un correcto análisis establezca, justifica la explotación de los primeros; el legado histórico puede ser en ambos casos estimable y es nuestra obligación, como herederos del mismo, evitar que se pierda.

El progreso en ningún caso debe implicar la destrucción del Patrimonio, puesto que ambos conceptos pueden integrarse mediante fórmulas y mecanismos, cada vez más acertados, a fin de llevar a cabo una ordenación sostenible y equilibrada del territorio. Para la creación de dichos mecanismos es necesario que se produzca una coordinación entre las instancias culturales y urbanísticas, de tal manera que el planeamiento urbanístico como instrumento general de planificación y aplicación al territorio atienda a las necesidades que el Patrimonio Cultural y Arqueológico plantea.

Estos planteamientos justifican la necesidad de crear catálogos arqueológicos dentro de instrumentos de planeamiento urbanístico, poniendo así en práctica, grandes acuerdos internacionales como *La Carta Internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico, ICOMOS, Paris 1990; o el Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, La Velletta, 1992*, entre los más destacados.

La presente Normativa tiene por objeto compatibilizar las nuevas fórmulas de desarrollo con el respeto por el pasado histórico, estableciendo los mecanismos que permitan solventar las contradicciones y problemas que pudieran surgir cuando ambos conceptos convergen en un mismo punto.

Uno de los principales problemas que tiene planteados la protección del Patrimonio es la subjetividad de los criterios empleados para valorar los peligros que afectan a los bienes históricos en general y arqueológicos en particular. Se considera que los elementos catalogados se ven amenazados, en cuanto a planes urbanísticos se refiere, en los siguientes casos:

- Cuando dentro del espacio urbano los elementos se vean afectados por proyectos de construcción de nueva planta y las obras impliquen algún tipo de remoción del subsuelo, ya sea por vaciado integral del solar, ya sea por la apertura de zanjas o fosas para cimentación.
- Cuando los elementos arquitectónicos en pie se vean afectados por obras de remodelación o acondicionamiento, siempre que las mismas impliquen remoción del suelo.
- Cuando en el caso de yacimientos arqueológicos localizados en suelo urbano o urbanizable, éstos se vean afectados por tareas de acondicionamiento o construcción de naves y/o nuevas plantas.
- Cuando en el caso de yacimientos en suelo rústico se solicite licencia para la realización de proyectos (instalaciones, obras públicas) y actividades autorizadas por la normativa legal vigente, siempre que éstas impliquen remoción de tierras.

Siguiendo la metodología empleada en la elaboración de este tipo de trabajos, se establecen varios niveles de protección en función de la potencialidad arqueológica de los espacios afectados, a los que corresponden diversos métodos de actuación a desarrollar de cara a garantizar la protección y/o correcta documentación de un bien arqueológico.

Por último señalar, que el articulado de la presente normativa expuesto a continuación, se ha estructurado en cuatro secciones: Normas de Aplicación, Normas de Protección, Normas de Procedimiento y Normas de Conservación.

Sección 1ª. Normas de aplicación.

Artículo 1. Aplicación de normativas vigentes.

Son de aplicación a todos los elementos del catálogo arqueológico las disposiciones en materia arqueológica contenidas en la siguiente legislación:

- o Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;

- Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (*Decreto 37/2007*);
- Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
- Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León;
- Ley 8/2007, de Suelo.

También serán de aplicación todas las nuevas leyes (autonómicas y/o estatales) cuyas disposiciones en materia de protección arqueológica pudieran afectar a los elementos protegidos por la presente normativa.

Artículo 2. Usos permitidos.

La clasificación urbanística de un espacio en el que se encuentra un bien arqueológico, viene marcada por el art 54 de la LPCCyL.

En un enclave arqueológico clasificado como SU/SUR podrán autorizarse obras de urbanización y permitirse todos aquellos usos establecidos en el Capítulo III del RUCyL.

En aquellos espacios clasificados como SRPC podrá disponerse de su terreno conforme a su naturaleza rústica (usos agropecuarios tradicionales), si bien podrán permitirse otros usos, siempre y cuando sean previamente autorizados, tal y como marca el art 64 del RUCyL.

Cualquier proyecto que se planteara en espacios con protección arqueológica, independientemente de su clasificación urbanística, deberán ser autorizados por el organismo competente en materia de cultura, el cual determinará su viabilidad.

Artículo 3. Usos no permitidos.

En enclaves arqueológicos clasificados como SU/SUR son usos no permitidos, los incompatibles con los establecidos en el Capítulo III del RUCyL.

En aquellos espacios clasificados como SRPC son usos prohibidos los establecidos en el art 64 del RUCyL.

Artículo 4. Protección de restos conocidos.

Quedan protegidos todos los yacimientos arqueológicos y lugares susceptibles de albergar restos arqueológicos, independientemente de su clasificación urbanística.

En cumplimiento del art 43.5 de la LPCCyL las áreas de protección arqueológica quedan establecidas en las correspondientes fichas de elementos catalogados (Catálogo Arqueológico).

La realización de futuros estudios arqueológicos en el ámbito de aplicación de las presentes Normas Municipales, pudieran derivar en nuevos hallazgos en relación con enclaves ya catalogados; en caso de ampliar la superficie de restos hasta ahora conocida, quedará igualmente protegido el nuevo espacio de ampliación en relación con un enclave arqueológico. En caso de duda, prevalecerá un criterio preventivo,

manteniendo como área de protección la superficie más amplia, a falta de la realización de estudios arqueológicos que determinen lo contrario.

Artículo 5. Protección de restos no conocidos.

Igualmente, se protegen de manera genérica todos aquellos lugares susceptibles de albergar restos arqueológicos, hasta ahora desconocidos, y que pudieran documentarse fruto de hallazgos casuales o de la documentación derivada de estudios urbanísticos o de impacto ambiental.

Artículo 6. Hallazgos casuales.

Tendrán la consideración de hallazgos casuales todos aquellos restos arqueológicos descubiertos de manera casual tal y como establecen los art 59 y 60 de la LPCCyL y el 126 del RPPCCyL.

En caso de producirse hallazgos casuales, deberá de comunicarse al organismo competente en materia de Cultura y deberá paralizarse todo movimiento de tierra tal y como establece el art 121 del RPPCCyL.

Artículo 7. Descatalogación.

Podrá descatalogarse el área o parte del área de protección de un elemento previamente catalogado, siempre y cuando mediante una excavación arqueológica se demuestre la ausencia de restos en un yacimiento o parte del mismo. En este tipo de casos se comunicará al organismo competente en la materia para que éste valide dicha descatalogación.

Sección 2ª. Normas de protección.

Los Niveles de Protección establecidos son tres, correspondiendo a cada uno de ellos la aplicación de distintas medidas correctoras en el caso de que su conservación se vea amenazada. Esta discriminación en cuanto al nivel de salvaguarda, se realiza con criterios objetivos que han ayudado a elegir el tipo de actuación necesaria para recuperar la información que los distintos yacimientos o espacios con potencial arqueológico, son capaces de ofrecer, siendo conscientes siempre del carácter preventivo que, en general, ha regido en la elaboración de esta Normativa.

Por lo tanto, el principal criterio de valoración a la hora de establecer un nivel de protección ha sido la documentación disponible, ya sea a través de los textos bibliográficos, las referencias documentales o los trabajos arqueológicos previos. Gracias a ello podemos intuir la mayor o menor posibilidad de documentar restos arqueológicos, así como las probabilidades de que estos se encuentren más o menos deteriorados.

Siguiendo estas directrices y en base al art 51 de la LPCCyL, se establecen tres Niveles de Protección a aplicar a los Bienes Catalogados, ya sean yacimientos arqueológicos o elementos arquitectónicos.

En cada ficha de elemento catalogado consta qué nivel/es aplicar, pudiendo contener algún requisito más que los estrictamente establecidos en cada nivel de protección.

En todo caso la decisión en cuanto al tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso, será autorizada por el órgano competente en materia de Cultura.

Artículo 8. Nivel de protección arqueológica integral: Tipo A

En este ámbito de protección se incluyen aquellos elementos de probado interés arqueológico y de valor histórico relevante, ya sea por contar con excavaciones previas o por mostrar entre su documentación pruebas indiscutibles sobre la presencia exacta de restos arqueológicos relevantes.

La medida a tomar en caso de que estos elementos se vean amenazados, será la **conservación incondicional** de restos en el subsuelo y/o de restos constructivos en superficie, permitiendo únicamente aquellas obras encaminadas a la conservación, consolidación de restos, restauración o puesta en valor de los bienes arqueológicos.

Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de este último tipo de trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo permitir la realización de sondeos arqueológicos y/o proponer una lectura de paramentos en caso de conservar estructuras murarias.

Por otra parte, este nivel de protección se puede adoptar a posteriori para elementos o espacios previamente protegidos con niveles inferiores y en los cuales las medidas aplicadas avalen la presencia de restos destacados.

Artículo 9. Nivel de protección arqueológica estructural: Tipo B.

Este rango se reserva para aquellos elementos en los que, a pesar de las evidencias arqueológicas documentadas en superficie, es necesaria una verificación a fin de conocer su alcance, tanto en términos cuantitativos –alcance espacial- como cualitativos –valor científico y/o cultural-.

En este caso se establece la necesidad ante cualquier impacto negativo del área protegida (movimientos de tierra y/o ocultación), de realizar una **excavación de sondeos arqueológicos** (art 51 de la LPCCyL) previos que permitan evaluar las características de los restos y las condiciones de conservación de los mismos.

El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, pudiendo ser mecánicos o mixtos de forma excepcional si el órgano competente en materia de Cultura. Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC).

Cualquiera de los órganos competentes citados, si lo estima conveniente podrá solicitar estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, lectura de paramentos etc. Análisis que en algunos casos y dependiendo de las circunstancias particulares de cada enclave, contribuyan a tomar la decisión más correcta de cara a la correcta protección y/o documentación de un bien arqueológico.

En cualquier caso, la aparición durante la preceptiva intervención de estructuras de interés arqueológico que se proyecten más allá de los límites marcados por esta medida aleatoria, implicará la ampliación de los límites del entorno hasta su total documentación.

Tras el análisis de los resultados de los sondeos realizados se dispondrá de los datos necesarios para hacer una valoración objetiva y poder adoptar la solución más conveniente:

- Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico muy destacado, su posible excepcionalidad y/o su grado de conservación permite un análisis detallado de los mismos, el yacimiento pasará a obtener la calificación de Tipo A, procediéndose por tanto a la custodia de los restos hallados.
- Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico destacado y su grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono-cultural mediante el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación integral del espacio afectado por las obras.
- Si los vestigios, pese a su comparecencia, no muestran un interés arqueológico destacado y su documentación puede hacerse de forma mecánica, se efectuará un *Control Arqueológico* de las obras de remoción o vaciado de sedimentos, bajo la supervisión constante de un técnico especializado –arqueólogo-.
- Por último, si los resultados arqueológicos son nulos, o su trascendencia es tan limitada que su registro queda solventado con los sondeos, la actuación arqueológica podrá darse por finalizada.

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución (medida correctora y/o de protección) más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención tras la finalización de los sondeos arqueológicos y quedará recogida en el informe técnico a redactar, para su valoración por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer una solución diferente que garantice una mejor conservación o documentación de un enclave Patrimonial.

Artículo 10. Nivel de protección arqueológica ambiental: Tipo C.

Los elementos con nivel de protección C son aquellos en los que la aparición de restos arqueológicos, aún siendo probable, no está garantizada.

La medida correctora en estos casos será la de efectuar una labor de **control arqueológico** (art 51 de la LPCCyL) durante la remoción de tierras de la obra a llevar a cabo, bajo la supervisión constante de un técnico especializado –arqueólogo-.

Dicho control se efectuará con visitas diarias o incluso de forma permanente bajo la supervisión de un técnico cualificado (arqueólogo) que para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.

Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica presentada por el citado técnico –arqueólogo-, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad CTPC, CPCCyL o la DGPC).

Tras la valoración de los hallazgos arqueológicos que pudieran detectarse durante las labores de control, las resoluciones a seguir son:

- Si los vestigios documentados muestran un potencial arqueológico destacado y su grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono-cultural mediante el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación integral del espacio afectado por las obras.
- Si los resultados arqueológicos son nulos o su documentación y registro queda solventado durante el desarrollo de dicho control, la actuación arqueológica se considerará finalizada.

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención tras la finalización del control arqueológico y quedará recogida en el informe técnico a redactar, para su valoración por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer una solución diferente que garantice una mejor conservación o documentación de un enclave Patrimonial.

Sección 3ª. Normas de Procedimiento.

A continuación se determina el procedimiento a seguir desde el momento en que se plantee la necesidad de intervenir en alguna de las zonas protegidas.

Artículo 11. Información al Servicio Territorial de Cultura.

El **Ayuntamiento informará al Servicio Territorial de Cultura**, previamente a la concesión de una Licencia, de las siguientes actuaciones, para en su caso establecer las medidas más oportunas:

- apertura de caminos y viales;
- grandes roturaciones (reforestación, actuación de subsolador);
- desarrollo de planes parciales;
- estudio de detalle;
- modificaciones puntuales;
- obras llevadas a cabo en un B.I.C. y/o en su entorno

- y en general todo tipo de obra, que implique remoción del subsuelo.

Artículo 12. Concesión de licencias.

A partir de la fecha en que se solicite al Ayuntamiento la preceptiva *Licencia de Obra* sobre alguno de los espacios que muestran algún tipo de protección (yacimientos, iglesias) dicha **Licencia no podrá ser otorgada de forma definitiva antes de solucionar la documentación arqueológica** que corresponda según el Nivel de Protección establecido. En este sentido, conviene matizar, que será el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC-, CPCCyL o DGPC - Junta de Castilla y León-), el que autorice la intervención a realizar en un espacio protegido.

En el caso de modificaciones puntuales, planes parciales, estudios de detalle o reclasificaciones sin estudio arqueológico previo que determine la ausencia de restos arqueológicos afectados por cualquier proyecto a desarrollar, tal y como marca el art. 54 de la LPCCyL, será de obligado cumplimiento una prospección arqueológica (art 51 de la LPCCyL) del área afectada, a fin de determinar la posible incidencia sobre Patrimonio arqueológico.

Igualmente será de obligado cumplimiento todo tipo de estudio sobre la incidencia en el Patrimonio Arqueológico de aquellos proyectos que se sometan al art. 30 de la LPCCyL (evaluación de impacto ambiental).

Artículo 13. Tramitación de una intervención arqueológica.

Toda intervención arqueológica que pretenda realizarse se llevará a cabo procediéndose según los siguientes pasos:

1.- Encargo formal a una empresa que preste servicios arqueológicos o a un técnico especializado y competente en los trabajos que marca la norma. Esta solicitud será efectuada por el promotor de las obras o por aquellas personas u organismos que financien las tareas de documentación arqueológica. En este sentido, la entidad contratante deberá cumplir las exigencias establecidas sobre responsabilidad subsidiaria del contratista y subcontratista en el ámbito tributario, en función de la normativa legal vigente. Con respecto a la financiación de los trabajos arqueológicos, conviene señalar que el art 58 de la LPCCyL, establece que toda actuación arqueológica derivada de la posible afección a un yacimiento arqueológico, correrá a cargo del promotor del proyecto.

2.- Redacción, por parte de la empresa o técnico contratado para los trabajos arqueológicos, de una Propuesta Técnica de Actuación que se ciña a las normas y propuestas del presente Catálogo Arqueológico, solicitando el Permiso de actuación arqueológica en virtud del art 55 de la LPCCyL, referido a la *Autorización de actividades arqueológicas* y los art 117 y 118 del RPPCCyL que marcan la documentación a presentar en la citada Propuesta Técnica.

3.- Dicha propuesta será presentada en el correspondiente Servicio Técnico de Arqueología para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Dependiendo de sus competencias, dicho órgano pudiera ser la Comisión Territorial

de Patrimonio Cultural (CTPC), la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (CPCCyL) o la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC).

4.- Tras la concesión del permiso de actuación arqueológica, se procedería a la intervención arqueológica propiamente dicha, en el espacio afectado por el proyecto u obra y en los términos fijados en la Propuesta Técnica. La labor de supervisión correrá a cargo del arqueólogo/a Territorial (Unidad Técnica de Arqueología) del Servicio Territorial de Cultura –Junta de Castilla y León-.

5.- Una vez finalizada la intervención arqueológica se pasaría a la redacción, por parte de los responsables, del preceptivo Informe Técnico siguiendo las directrices marcadas en los art 114 y 120 del RPPCCyL. En este informe se dará cuenta de la metodología y los resultados obtenidos en la intervención y además se establecerán las medidas correctoras y las propuestas de actuación posteriores en caso de que fueran necesarias. Éstas serán de distinta índole según la intervención efectuada y se podrán aplicar las opciones que se especifican en el apartado anterior, respecto a los distintos niveles de protección. Finalmente, será el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, CPCCyL o la DGPC) el encargado de acordar la solución más apropiada de cara a garantizar la correcta documentación y/o conservación del bien patrimonial en función de las competencias que la Ley les atribuye.

Sección 4ª. Normas de conservación.

Artículo 14. Titularidad de los bienes.

La titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos tanto muebles como inmuebles, será pública, de acuerdo con lo determinado por la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, no pudiendo reclamarse aquella por el titular de los terrenos en que tiene lugar su descubrimiento.

Artículo 15. Custodia.

Los bienes muebles recuperados en cualquier tipo de intervención arqueológica, así como fruto de un hallazgo casual, serán lavados, siglados e inventariados como paso previo para su posterior análisis y estudio histórico. Finalmente serán depositados para su custodia y conservación en el centro que el órgano competente dictamine, salvo aquellos que dicho órgano considere susceptibles de ser puestos en valor e integrados en un determinado proyecto.

Artículo 16. Conservación “in situ”.

La aparición de restos arqueológicos (restos inmuebles) no siempre lleva aparejada su conservación; en un gran número de ocasiones las evidencias, tras su correcta documentación y su debido registro, pueden ser levantadas de manera que se puedan continuar las obras que provocaron la intervención.

La decisión definitiva respecto a su conservación será valorada por el órgano competente en materia de Cultura, pudiendo elegir entre:

1.- Que los restos puedan conservarse en el lugar –“in situ”-, modificando, si ello fuese necesario, el proyecto original. Si esta modificación supusiera la pérdida de aprovechamiento urbanístico, se compensará al propietario mediante cualquier procedimiento que pueda pactarse con arreglo a la legislación vigente (transferencia de aprovechamiento, permuta con el equivalente que provenga del patrimonio municipal de suelo, expropiación, etc.).

2.- Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación “in situ”, sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En este caso se procederá de igual manera que en el punto anterior, o se tramitará la expropiación conforme a la legislación sobre Expropiación Forzosa de aplicación, valorando los terrenos conforme a su máximo aprovechamiento urbanístico posible. Los gastos de la excavación arqueológica se compensarán al promotor o propietario en terreno.

VII.- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

El Patrimonio no debe convertirse en un obstáculo para la evolución urbanística o la ejecución de diversos proyectos de obra pública. Para la consecución de este objetivo se ha creado un Catálogo Arqueológico en el que se determinan las áreas y bienes a proteger y el tipo de actuación a realizar en caso de intervención.

VII.1.- Memoria justificativa

En el término municipal de Casillas se han catalogado un total de tres (3) elementos a los que cabe aplicar la normativa de protección arqueológica, incluyendo en dicho catálogo las localizaciones arqueológicas –yacimientos - así como dos elementos arquitectónicos – iglesia-.

- Respecto a las localizaciones arqueológicas, tras la revisión de los enclaves registrados en el I.A.P., se han incluido en el catálogo municipal de bienes arqueológicos, la protección de los restos pertenecientes a dos molinos.
- En cuanto a los elementos arquitectónicos, se ha incluido dentro del catálogo arqueológico la protección del subsuelo de edificaciones religiosas, -iglesia-, la cual suele conllevar necrópolis asociada; en este sentido, la presencia de cementerios en las iglesias parroquiales es una costumbre que se mantiene con desigual intensidad prácticamente hasta mediados del siglo XIX, no siendo ajenas a este proceder la iglesia parroquial de Casillas.

Respecto al nivel de protección arqueológica a aplicar en los elementos catalogados:

- Nivel de Protección B: este nivel de protección preventiva se ha reservado tan sólo para el subsuelo de la iglesia de San Antonio, donde se presume la presencia de una necrópolis asociada a la iglesia, a pesar de lo cual se considera necesaria una verificación previa a fin de conocer su alcance, tanto en términos cuantitativos – alcance espacial- como cualitativos –valor científico y/o cultural-. De manera que pese a ser conscientes de las altas posibilidades de que se conserven restos arqueológicos en el subsuelo, se desconoce el grado de conservación en el que se encuentran y el nivel de información que pueden llegar a proporcionar.
- Nivel de Protección C: se trata del nivel protección preventiva más bajo, empleado con fines documentales en el caso de las estructuras de los molinos, por cuyas características de conservación entendemos que un control y documentación de restos, encaja mejor que la aplicación de unos sondeos arqueológicos.

VII.2.- Clasificación del suelo y nivel de protección

En la relación de elementos que a continuación se expone por localidades, se presentan todos los elementos catalogados con protección arqueológica atendiendo a las siguientes variables de identificación:

1. **Número:** se mantiene el orden en que figuran las localizaciones en el I.A.P. En este sentido conviene señalar que la relación de elementos que a continuación se presenta, recoge todos los elementos con protección arqueológica, tanto yacimientos como elementos arquitectónicos – iglesia de San Antonio- (cuyas prescripciones arqueológicas figuran en el documento general de las NUM en la correspondiente ficha arquitectónica del catálogo de bienes protegidos).
2. **Denominación:** nombre identificativo de cada elemento.
3. **Tipo de bien/elemento:**
Bien Inmueble (B.I.);
A su vez estos son subclasificados en:
Lugar arqueológico (L.A.),
Elemento arquitectónico (E.A).
4. **Clasificación:** clasificación del tipo de suelo en que se ubica el bien patrimonial:
Suelo Urbano (S.U.)
Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.)
5. **Nivel de Protección:** en función de los tres niveles propuestos previamente:
Tipo B
Tipo C

Cada elemento catalogado se identifica en los Planos 1 y 2 – *Clasificación del suelo de Elementos catalogados-* y –*Localización y Tipo de protección de elementos catalogados-* (al final del documento) a partir de la numeración y la denominación propuestas. Las medidas de protección definidas para cada espacio, son una propuesta de actuación de quienes suscriben el presente documento, planteada a raíz del estudio histórico y arqueológico de Casillas, sin embargo conviene puntualizar que la decisión en cuanto al tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso, será autorizada por el órgano competente en materia de Cultura. Por otra parte, el apartado clasificación del suelo se corresponde con la propuesta inicial del equipo redactor de las N.U.M., pudiendo sufrir algún tipo de variación.

A continuación se expone la lista de elementos con protección arqueológica registrados en el Catálogo Arqueológico de las N.U.M. de Casillas, si bien las fichas del Anexo I corresponden únicamente a yacimientos registrados en el Inventario Arqueológico Provincial, de manera que existen elementos arquitectónicos (iglesia), cuyas prescripciones arqueológicas se incluyen en una única ficha de bien protegido.

| Nº | DENOMINACIÓN | TIPO DE BIEN ELEMENTO | CLASIFICACIÓN | NIVEL DE PROTECCIÓN |
|--------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| YA-001 | MOLINO DEL PAJARERO I | B.I./L.A | SRPC | C |
| YA-002 | MOLINO DEL PAJARERO II | B.I./L.A. | SRPC | C |
| YA-003 | IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA | B.I./E.A | SU | B |

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

Referencias históricas y arqueológicas

- ALVAREZ-SANCHIS, J.R.
(1999): "Los Vettones". *Bibliotheca Archaeologica Hispana*, 1. Madrid, RAH nº 67.
- ARIAS CABEZUDO, P. et alii
(1986): *Catálogo de la escultura zoomorfa protohistórica y romana de tradición indígena de la provincia de Ávila*. Diputación Provincial de Ávila.
- BARRIOS GARCÍA, A
(1981): *Documentación medieval de la catedral de Ávila*, Ávila.
(1983-84): Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320). Documentos y estudios para el estudio del occidente peninsular durante la Edad Media,
- CUARTERO Y HUERTA, B.
(1952): *El Pacto de los Toros de Guisando*. Madrid.
- DELIBES DE CASTRO, G.
(1995): "Ávila del Neolítico al Bronce". *Historia de Ávila, I. Prehistoria e Historia Antigua*. Ávila
- ESTRELLA, A. y REVIEJO, C.
(1991): *El Tiemblo. Villa de Ávila*. Ávila.
- GARCÍA MARTÍN, P. [coord]
(2005): Cañadas, Cordeles y Veredas. Junta de Castilla y León.
- GOMEZ MORENO, M.
(1983): *Catálogo monumental de la Provincia de Ávila*. Ávila
- GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, N.
(2002): *Ávila, ermitas y romerías*. Ávila: Caja de Ahorros de Ávila.
- LARRÉN IZQUIERDO, H.
(1986): "Arqueología medieval en la provincia de Ávila. Estado de la Cuestión". Actas del I Congreso de Arqueología medieval española (Huesca 1985). Zaragoza.
- MADOZ, P.
(1845-50): *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Madrid.
- MIÑANO BEDOYA, S. de
(1826-1829): *Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal*. Madrid. 11 vols.
- MARTÍN CARRAMOLINO, J.
(1972): *Historia de Ávila, su provincia y obispado*, Madrid.
- MARTINEZ DIEZ, G.
(1983): *Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana*. Madrid.
- PAREDES GUILLEN, V.
(1902): "Esculturas protohistóricas de la Península Ibérica". *Revista de Extremadura*.
- PEREZ MORETA, J.
(1983): *Guía de Ávila*. León.

Salamanca.

Metodología de prospección

BURILLO, F.

(1988-89): "La prospección de superficie: algunas reflexiones sobre su situación actual en España". *Arqueocrítica*: 38-45.

(1997): "Prospección arqueológica y geoarqueología". La prospección arqueológica. Segundos encuentros de Arqueología y Patrimonio. Salobreña, p. 117-132

BURILLO, F., IBÁÑEZ, E.J. y POLO, C.

(1993): "Localización y descripción física del yacimiento y su entorno". *Cuadernos del Instituto Aragonés de Arqueología II*. Teruel.

BURILLO, F., PEÑA, J.L.

(1984): "Modificaciones por factores geomorfológicos en el tamaño y ubicación de los asentamientos primitivos". *Arqueología Espacial*, 1, Teruel, p. 91-105

FERNÁNDEZ, V.

(1988): "Las técnicas de muestreo en prospección arqueológica". *Revista de Investigación, CUS*, IX (3): 7-47

MIRET, M et alii.

(1990): *La prospección arqueológica*. Barcelona, Societat Catalana D'arqueologia, Dossier XI.

RUIZ ZAPATERO, G.

(1983): "Notas metodológicas sobre prospección en Arqueología". *Revista de Investigación, CUS*, VII (3): 7-23

(1988): "La prospección arqueológica en España: pasado, presente y futuro". *Arqueología Espacial*, 12, Teruel: 33-47

(1989): "Teoría y metodología en Arqueología". *XX Congreso Nacional de Arqueología*. Santander.

(1997): "La prospección de superficie en la Arqueología española. La prospección arqueológica". *Segundos encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, p. 13-34

RUIZ ZAPATERO, G. Y BURILLO, F.

(1988): "Metodología para la investigación en arqueología territorial". *Segundo Congreso Mundial Vasco, Munibe*, Suplemento 6, San Sebastián, p. 45-64

SAN MIGUEL, L.C.

(1992): "El planteamiento y el análisis del desarrollo de la prospección. Dos capítulos olvidados en los trabajos de arqueología territorial". *Trabajos de Prehistoria*, 49.

(1993): "El poblamiento de la Edad del Hierro al occidente del valle Medio del Duero. Arqueología Vaccea". *Estudios sobre el mundo prerromano en la Cuenca Media del Duero*. Valladolid. Junta de Castilla y León, p. 21-66


(1995): "Origen y evolución del oppidum vacceo de Las Quintanas, (Valoria la Buena, Valladolid)". *Arqueología y Medio Ambiente. El primer milenio A.C. en el Duero Medio*. Valladolid, Junta de Castilla y León, p. 319-336

TEJERO DE LA CUESTA J.M. (Dir.)

(1988): *Análisis del medio físico de Ávila. Delimitación de unidades y estructura territorial*. Junta de Castilla y León.

**Prospección y Estudio Arqueológico
para las N.U.M. de Casillas (Ávila)**
Catálogo y Normativa de protección Arqueológica

Burgos, 21 de mayo de 2014



Fdo.: Ángel L. Palomino Lázaro

ARATIKOS ARQUEÓLOGOS S.L.

ANEXO I

Catálogo arqueológico

Catálogo Arqueológico

FICHA: **YA-001**

Caracterización y documentación

DENOMINACIÓN: **MOLINO DEL PAJARERO I**

TIPO DE BIEN: **B.I.**

NÚCLEO: Casillas (Casillas)

COORDENADAS (UTM-ETRS89): X: 366716 Y: 4463969

EXTENSIÓN: 0,01 ha

REFERENCIA CATASTRAL: Pol 6 Parcela 1752

Nº DE REGISTRO DE LUGARES ARQUEOLÓGICOS: 05-055-0001-02

ELEMENTO: Lugar arqueológico

DESCRIPCIÓN:

Los restos de este molino se corresponden con un amontonamiento de piedras graníticas y el desagüe hacia el río. El derrumbe de la antigua edificación presenta unas dimensiones aproximadas de 7 x 6 m, sin identificarse partes diferenciadas a excepción del cárcavo, de la que no se conserva ningún, tan solo el suelo, que fué excavado en la roca.

ATRIBUCIÓN CULTURAL:

Contemporáneo, Moderno

TIPOLOGÍA:

Molino

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES PREVIAS:

Campano (1995): prospección

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Se encuentra en ruinas invadido además por una densa vegetación.

USOS DEL SUELO:

Forestal

OBSERVACIONES:

Clasificación y condiciones de protección

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

Suelo rústico con protección cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:


Ambiental, yacimiento
arqueológico: TIPO C

MEDIDAS CORRECTORA Y DE PROTECCIÓN:


ante cualquier remoción de tierra llevada a cabo en el área en que se documentan los restos arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se propone la realización de un control y documentación arqueológica. Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. El arqueólogo, para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.

Anexo gráfico

Plano de emplazamiento



Plano de emplazamiento sobre MTN



Plano de situación



Plano de situación sobre ortofoto



Fotografía del elemento



2ª Fotografía del elemento

Caracterización y documentación

DENOMINACIÓN: MOLINO DEL PAJARERO II**TIPO DE BIEN:** B.I.**NÚCLEO:** Casillas (Casillas)**COORDENADAS (UTM-ETRS89):** X: 366686 Y: 4464006**EXTENSIÓN:** 0,01 ha**REFERENCIA CATASTRAL:** Pol 6 Parcela 1616**Nº DE REGISTRO DE LUGARES ARQUEOLÓGICOS:** 05-055-0001-03**ELEMENTO:** Lugar arqueológico**DESCRIPCIÓN:**

Presenta planta rectangular de 5 x 7 m., está construido con mampuesto granítico, dispuesto en hiladas irregulares trabadas en seco. El vano de acceso, orientado hacia el O., se encuentra adintelado. La cubierta era a doble vertiente con teja curva, se conservan aún las vigas de madera que soportaban dicha cubierta. La cacera, de la que se conservan aproximadamente unos 5 m. de longitud, estaba construida con lajas graníticas y presenta una orientación de O.-E.; ésta desemboca en un cubo metálico de 0,4 m. de diámetro, que vierte el agua directamente a la maquinaria, de la que aún se conservan algunos restos en su interior. La evacuación de las aguas se realizaba a través de un cárcavo de medio punto situado en la fachada E.

ATRIBUCIÓN CULTURAL:

Contemporáneo, Moderno

TIPOLOGÍA:

Molino

BIBLIOGRAFÍA:**INTERVENCIONES PREVIAS:**

Campano (1995): prospección

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Se encuentra en ruinas invadido además por una densa vegetación.

USOS DEL SUELO:

Forestal

OBSERVACIONES:

Clasificación y condiciones de protección

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:


Suelo rústico con protección cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:Ambiental, yacimiento
arqueológico: TIPO C**MEDIDAS CORRECTORA Y DE PROTECCIÓN:**


ante cualquier remoción de tierra llevada a cabo en el área en que se documentan los restos arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se propone la realización de un control y documentación arqueológica. Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. El arqueólogo, para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.

Anexo gráfico

Plano de emplazamiento



Plano de emplazamiento sobre MTN



Plano de situación



Plano de situación sobre ortofoto



Fotografía del elemento



Catálogo Arqueológico

FICHA: **YA-003**

Caracterización y documentación

DENOMINACIÓN: **IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA**

TIPO DE BIEN: **B.I.**

NÚCLEO: Casillas (Casillas)

COORDENADAS (UTM-ETRS89): X: 366430

Y: 4464819

EXTENSIÓN: 0,12 ha

REFERENCIA CATASTRAL: 6650709UK6665S

Nº DE REGISTRO DE LUGARES ARQUEOLÓGICOS:

ELEMENTO: Elemento arquitectónico

DESCRIPCIÓN:

el templo se localiza en el extremo sur del casco urbano de Casillas y presenta planta rectangular, con disposición de tendencia NE-SO y fábrica de sillarejo. Cuenta con dos cuerpos, uno formado por la nave central y la cabecera, poligonal y ligeramente elevada del anterior. Cuenta con dos vanos de entrada; uno a los pies, compuesto por una sencilla portada con arco de medio punto bajo un pequeño pórtico y sobre el que se eleva una espadaña con doble tronera y campanil. El otro vano se sitúa en el flanco S y está compuesto por una sencilla portada con arco de medio punto.

ATRIBUCIÓN CULTURAL:

Contemporáneo, Moderno

TIPOLOGÍA:

Iglesia

BIBLIOGRAFÍA:

MADOZ (1845-50:48)

INTERVENCIONES PREVIAS:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Presenta buen estado de conservación.

USOS DEL SUELO:

zona urbana

OBSERVACIONES:

Clasificación y condiciones de protección

CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

Suelo urbano consolidado

NIVEL DE PROTECCIÓN:


Estructural, yacimiento
arqueológico: TIPO B

MEDIDAS CORRECToras Y DE PROTECCIÓN:

ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra y/o ocultación) llevado a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de sondeos arqueológicos, a fin de preservar su necrópolis así como los restos de una posible estructura anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.

Anexo gráfico


Plano de emplazamiento



Plano de emplazamiento sobre MTN



Plano de situación



Plano de situación sobre ortofoto



Fotografía del elemento

2ª Fotografía del elemento

ANEXO GRÁFICO




PLANOS

PLANO 1

Clasificación del suelo de elementos catalogados en el t.m de Casillas

PLANO 2




Localización y Tipo de Protección de Elementos Catalogados en el t.m de Casillas



PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CASILLAS (ÁVILA)

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica




PLANO 1
CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATALOGADOS EN EL T.M. DE CASILLAS

| | |
|---|--|
|  | S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL- |
|  | S.U. -SUELO URBANO- |
|  | DELIMITACIÓN DE S.U. / S.UR. |



Ayuntamiento CASILLAS





**PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE CASILLAS (ÁVILA)**

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

**PLANO 2
LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE CASILLAS**

- PROTECCIÓN TIPO A
- PROTECCIÓN TIPO B
- PROTECCIÓN TIPO C
- DELIMITACIÓN DE S.U. / S.UR.



Ayuntamiento
CASILLAS



